




Plaza de Santiago esquina calle Capitán López Tarruella – Casa Palao (Villena)
Luz Pérez Amorós

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2007

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1070-2008

ISBN: 978-84-691-6719-9



Nombre de la intervención:	Plaza de Santiago esquina calle Capitán López Tarruella – Casa Palao
Municipio:	Villena
Comarca:	El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó
Directoras:	Laura Hernández Alcaraz y Luz Pérez Amorós
Equipo técnico:	Josep Menargues Giménez
Autora del artículo:	Luz Pérez Amorós
Promotor:	M. I. Ayuntamiento de Villena
Autorización:	2006/1381-A
Fecha de la actuación:	24/7/2007 – 28/7/2007
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal José María Soler
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

INTRODUCCIÓN

Con motivo del proyecto arquitectónico “Acondicionamiento del edificio para aulas del Conservatorio de Música”, hemos realizado un sondeo arqueológico en el inmueble situado en la plaza de Santiago, n.º 5, incluido en el casco histórico de la ciudad.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El proyecto de actuación arqueológica contempla una única zona de actuación: el hueco del ascensor, situado en el zaguán que da a la calle Capitán López Tarruella. La superficie total intervenida es de unos 4 m² y la profundidad máxima alcanzada varia entre los 1,40 y los 2 m.

LOS HALLAZGOS

Tras levantar el pavimento actual hemos registrado un primer estrato de zahorra y un segundo de relleno formado por tierra, piedras, yeso, fragmentos de ladrillos macizos, tejas y algunas cerámicas contemporáneas. Entre estos componentes hay que destacar la presencia de un fragmento de baldosa

hidráulica, que podría pertenecer a un segundo pavimento no constatado *in situ* durante la excavación. Infrapuesto a este relleno aparece un tercer pavimento de ladrillos macizos rectangulares, con impresiones digitales, que ha sido destruido en parte de su superficie. Está adosado a la esquina de una pared de mampostería, de dirección E-W, enlucida con yeso. Asimismo, junto a esta pared, en su lado E, hay una escalera de ladrillos macizos destruida en gran parte. Con relación a los ladrillos arrancados del tercer pavimento, fueron reutilizados para construir una canalización, de dirección NE-SW, ubicada sobre otra del mismo tipo, con la misma dirección y que solo conserva la base. Ambas canalizaciones conectan, siguiendo un recorrido en pendiente, dos pozos circulares de mampostería, situados uno al N y el otro al S del área excavada. Por otra parte, también hemos observado la presencia de una tercera canalización de ladrillos, de dirección N-S, que conduciría el agua desde el exterior del inmueble hacia el pozo S. Por debajo del suelo latericio, hay una capa de tierra mezclada con fragmentos de yeso, ladrillos y tejas, que cubre una fina capa de tierra arcillosa de color verde gris. Finalmente, sobre el estrato geológico hemos hallado restos de un cuarto pavimento de yeso, con algunos fragmentos de carbón.

En resumen, hay que destacar la presencia de cuatro pavimentos, uno de ellos asociado a una pared de mampostería y una escalera de ladrillos, dos canalizaciones también de ladrillos superpuestas, que conectan dos pozos de agua, y una tercera del mismo tipo que conduciría el agua de lluvia desde la calle al pozo S del área excavada.

LAS UU. EE. (UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS)

UE	DESCRIPCIÓN
1001	Capa de zahorra.
1002	Relleno de tierra, piedras, yeso, ladrillos macizos, tejas y escasos fragmentos de cerámica contemporánea.
1003	Preparado de yeso con cenizas para asentar el pavimento de ladrillo macizo (UE 2002).
1004	Relleno de tierra, yeso, ladrillo macizo y tejas.
1005	Capa de tierra arcillosa de color verde gris, compacta.
1006	Capa de tierra marrón de textura arenosa y consistencia compacta. Nivel geológico.

1007	Tierra en el interior de la canalización (UE 2005), marrón oscura, con grava, piedras y restos de fauna. Presenta algún resto de carbón.
1008	Tierra en el interior de la canalización (UE 2004); contiene fauna, tejas y un fragmento de cerámica.
1009	Estrato de amortización del pozo sur. Capa de tierra suelta, textura arenosa, piedras pequeñas, fragmentos de carbón, yeso, tejas y abundantes restos de fauna.
1010	Estrato de amortización situado debajo de 1009. Tierra más fina, arenosa y esponjosa de color marrón grisáceo.
1011	Estrato de amortización situado debajo de 1010. Capa de tierra arenosa, marrón oscura grisácea y húmeda. No contiene ningún tipo de resto. La profundidad máxima alcanzada en el interior de este pozo es de 1,72 m.
1012	Estrato de amortización del pozo N. Estrato de tierra de color marrón y textura arenosa, con piedras medianas y grandes.
1013	Interfaz del pozo N.

LAS UU. CC. (UNIDADES CONSTRUCTIVAS)

UC	DESCRIPCIÓN
2001	Pavimento de losas cuadrangulares de terrazo.
2002	Pavimento de ladrillos macizos con impresiones digitales. Dimensiones: 29 x 14 cm.
2003	Esquina de pared de mampostería enlucida con yeso. Dirección E-W.
2004	Canalización de orientación E-W que desemboca en el pozo S. Parte de ella se introduce en el perfil S. Alzado de cinco hileras de ladrillos unidos con yeso. Base y cubierta también de ladrillos. Longitud visible: 1,17 m.
2005	Cubierta de canalización de orientación NW-S. Paredes, base y cubierta de ladrillo macizo. Comunica ambos pozos. Recorrido en pendiente moderada, unos 15 cm de desnivel, hacia el pozo S. Longitud: 1,30 m. En su interior está colmatada de tierra con abundantes restos de fauna.
2006	Pared de canalización anterior.
2007	Ídem.
2008	Base de canalización anterior.

2009	Pavimento de yeso, semicompacto, con fragmentos de carbón y teja.
2010	Pozo de mampostería situado al S de la cata. Más de la mitad de esta estructura se introduce por debajo de la pared S del edificio actual. Está amortizado con diferentes capas de relleno.
2011	Pozo de mampostería situado al N de la cata, en la esquina NW. Está amortizado con un potente nivel de relleno.
2012	Escaleras de ladrillo macizo.
2013	Canalización de ladrillos macizos debajo de la canalización 2005. Solo conserva la base. Comunicaría ambos pozos con una pendiente moderada hacia el pozo S, de unos 10 cm. Orientación NW-S. Longitud: 0,95 m.
2014	Pared N de ladrillos, de la canalización 2004, de dirección E-W.
2015	Base de la canalización 2004, de dirección E-W.
2016	Pared S de la canalización 2004, de dirección E-W.

LOS MATERIALES

Los restos materiales cerámicos y la fauna son los más abundantes. En la UE 1002 hemos registrado un fragmento de plato de loza azul, varios fragmentos de cerámica de almacenamiento, la mayoría vidriados de color verde y melado en el interior; entre estos destaca una base plana de jarrita vidriada melada en el interior y una base plana de paredes gruesas; también está presente la cerámica vidriada de cocina, formada por un borde y cuerpo de olla y dos fragmentos informes. El resto de los hallazgos lo forman un fragmento de cuello con baquetón y asa de vidrio; un fragmento de hierro indeterminado, otro de tubería de cerámica con baquetón, y dos fragmentos de tejas a modo de escamas de color azul.

Respecto a la UE 1004 hemos encontrado restos de vidrio –cuello con baquetón– que completan el cuello de vidrio mencionado en la UE 1002; escasos restos de fauna, y dos fragmentos de azulejos azules indeterminados.

En la UE 1008 hemos hallado un fragmento de jarrita vidriada al interior, de color melado, y restos de fauna.


En la UE 1009 el lote cerámico está compuesto por tres fragmentos de vasija de almacenamiento, vidriada verde en el interior. Uno de ellos es un borde

engrosado de sección tendente a rectangular. Asimismo, también forman parte de esta exigua muestra abundantes restos de fauna y cuatro fragmentos de tejas en forma de escamas, tres de ellas vidriadas al exterior y de color azul y una de color blanco.

Finalmente, en la UE 2009, hemos inventariado una base de loza dorada, otra de loza azul, otra de cerámica común, plana y de paredes gruesas, un fragmento informe de paredes gruesas y diez fragmentos de teja curva.

VALORACIÓN


En los trabajos de excavación arqueológica hemos documentado cuatro pavimentos que abarcan una cronología desde el siglo XVII al XX. Debajo del actual, del siglo XX, existiría un segundo suelo de baldosas hidráulicas que pertenecería al edificio burgués decimonónico, de principios del siglo XIX, de la Casa Palao. El tercer pavimento, realizado con ladrillos macizos, apareció adosado a una pared de mampostería y una escalera de ladrillos, pertenecientes a una vivienda anterior, que podríamos fechar a finales del XVIII. Respecto a las canalizaciones, para su construcción se reutilizaron los ladrillos de este tercer pavimento, por lo que son posteriores a este. Por último, existe un cuarto pavimento de yeso, infrapuesto a la solera de ladrillos, cuyos materiales arqueológicos sitúan su origen en el siglo XVII.




Situación del inmueble en el centro histórico de Villena



Vista de las fachadas del inmueble



Proceso de excavación arqueológica



Materiales arqueológicos aparecidos durante la excavación