



Calle José María Sarget, 24 (Orihuela)

Miguel Ángel Quereda Leguey, Fernando E. Tintero Fernández y
José David Busquier Corbí

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2005

Editor

Fernando E. Tintero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-981-2006



Nombre de la intervención:	Calle José María Sarget, 24
Municipio:	Orihuela
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Director:	José David Busquier Corbí (TPC, S. L.)
Equipo técnico:	Gabriel Segura Herrero, Miguel Ángel Quereda Leguey, Fernando E. Tintero Fernández y Jesús M. Flor Francés
Autores del artículo:	Miguel Ángel Quereda Leguey, Fernando E. Tintero Fernández y José David Busquier Corbí
Promotor:	—
Autorización:	2005/1209-A
Fecha de la actuación:	2005
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Almorávide / almohade y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La excavación arqueológica llevada a cabo por la empresa Trabajos de Patrimonio Cultural, S. L. viene motivada por la intención de construir un nuevo edificio. El inmueble está situado a espaldas de la Catedral del Salvador, formando parte de una manzana urbana delimitada por la calle José M.^a Sarget (donde está la entrada al edificio), plaza Teniente Linares y calle Ramón y Cajal, dentro del centro histórico de Orihuela. La documentación archivística y arqueológica incide en la posición central del inmueble respecto al urbanismo medieval –y obviamente también de los posteriores a partir del siglo XIV–, ya que en las últimas décadas se han realizado varias excavaciones en solares próximos donde se ha verificado la existencia de una ocupación humana desde al menos el siglo XI, en época islámica taifal.

El edificio se componía de tres alturas: planta baja más dos plantas, siendo la superficie construida en la planta baja de 196,25 m². La intervención ha consistido en la realización de una serie de sondeos manuales en la parte central del inmueble y en las tres fachadas del edificio. La descripción de los sondeos realizados se resume del siguiente modo:

SONDEO 1

Situado en la parte central del solar, mide 2,0 x 1,6 m (3,2 m²).

Lo más destacado de este sondeo es la aparición de un muro –UE 1011– cuya fábrica responde a un encofrado de cal con mampostería, conservando restos de enlucido en su paramento sur. Asociado a este muro aparecen restos de un pavimento de losetas de cerámica y un añadido posterior mediante un muro ataludado –UE 1017– realizado con mampostería que lleva asociado un pavimento de cal –UE 1014–, el cual posee unos 2 cm de grosor y tiene sobre él algunos restos de ceniza.

En los niveles superiores encontramos parte de un pavimento de losas de piedra –UE 1003–, con algunos parches realizados con guijarros –UE 1004–.

SONDEO 2

Situado en la parte central del solar, mide 2,3 x 1,7 m (3,91 m²).

Destaca la documentación de un muro de mampostería –UE 2009– y cal con orientación este-oeste que discurre por la zona central del sondeo. Sobre este muro, apoyándose en él por la parte superior, se ha documentado la existencia de una estructura con la superficie plana realizada con cal, UE 2006, identificada como un umbral. Junto a él, también en la parte superior del muro, aparece un pequeño orificio relacionado con el referido umbral, el cual se interpreta como una quicalera. Recibe la UE 2013.

También se han localizado restos muy fragmentados de dos pavimentos, uno de tierra compactada, de color claro mezclada con cal –UE 2010–, y el otro definido por los restos de una baldosa de cerámica, que se introduce en el perfil sur.

SONDEO 3

Situado en la parte central del solar, mide 2,6 x 2,4 m (6,24 m²).

Lo único destacable en este sondeo es la existencia de un muro –UE 3012–, con dirección este-oeste y realizado mediante sillares de gran tamaño. Este muro se encuentra muy deteriorado y no ha presentado pavimentos asociados.

SONDEO 4

Situado en la parte central del solar, mide 2,2 x 2 m (4,4 m²).

En este sondeo se ha documentado un pavimento con una canalización y un pozo. El pavimento está realizado mediante baldosas cerámicas –UE 4008– de unos 30 x 15 y 2 cm de grosor. De estas baldosas apenas se han conservado un par *in situ*, y alguna más movida de su sitio. El canal –UE 4005– discurre desde el sureste al noroeste del sondeo. Está cubierto por losas –UE 4006–, tanto de piedra como de cerámica. La base está realizada con baldosas de cerámica. Junto a esta canalización, al sur de la misma encontramos un pozo –UE 4003– de unos 70 cm de diámetro y más de 1 m de profundidad. Este pozo está realizado mediante mampostería en seco. Entre el canal UE 4005 y este pozo hay un desagüe que los conecta –UE 4011–, realizado con una baldosa de cerámica.

SONDEO 5

Situado en la parte central del solar, mide 1,9 x 1,4 m (2,66 m²).

Se trata de un sondeo muy afectado por la existencia de sendos pilares, uno de piedra de grandes dimensiones al norte, y una columna con una potente base de cimentación al sur.

Pese a ello, destaca la presencia de un muro –UE 5009– de grandes dimensiones realizado con piedras de gran tamaño, que discurre en dirección norte-sur por la parte central del sondeo.

También se ha detectado bajo un perfil un muro encofrado –UE 5006– el cual se encuentra muy deteriorado, cabiendo incluso la posibilidad de estar caído.

En la zona este se localiza un muro, con dirección norte-sur, que discurre desde el perfil norte hasta la parte central del sondeo –UE 5002–. Se trata de un muro realizado con mampostería y cal y presenta un enlucido de cal. Asociado a este muro, entre él y el perfil este, se ubica un pavimento de cal –UE 5003– de la misma tipología que el enlucido del muro. Por último, bajo el muro UE 5002 y entre este y el perfil sur se localiza la base de un canal –UE 5008– realizada con una capa de yeso, con dirección norte-sur, con paredes laterales –UE 5010– realizadas con mampostería irregular utilizando piedras de pequeño tamaño.

SONDEO 6

Situado en la esquina SE, mide 2,6 x 1,0 m (2,6 m²).

En este sondeo se comprobó cómo los muros de la vivienda actual están sustentados en muros anteriores. Así, el muro de la fachada este se encuentra sobre el muro UE 6006 y el de la fachada sur, sobre el muro UE 6007. Estos muros están realizados mediante mampostería irregular trabada con cal y están enlucidos exteriormente con un enfoscado de yeso. Se han documentado un par de pavimentos relacionados con estos muros, el pavimento UE 6008, realizado mediante una capa de yeso, y el UE 6010, compuesto de un par de baldosas cerámicas localizadas *in situ* y algunas rotas y descolocadas.

SONDEO 7

Situado en la esquina NO, mide (1,2 m²).

En este sondeo se ha documentado en superficie un pavimento de losas de cerámica, UE 7000, con decoración policroma pintada a mano, fechado en torno al siglo XVIII. En un principio este pavimento hizo sospechar que la estratigrafía bajo él podía estar sellada, pero la excavación demostró que no está en su ubicación original, sino que se encuentra reutilizado.

En este sondeo también se han documentado muros antiguos bajo los de la vivienda actual, los cuales fueron utilizados como cimientos. Estos muros, que están contruidos mediante mampostería trabada con cal y enlucidos exteriormente con un enfoscado de yeso, reciben la UE 7007 el ubicado al norte y la UE 7008 el sito al oeste. Asociado a estos muros aparece un pavimento de yeso con algunas baldosas de cerámica, UE 7006.

Este sondeo se encontraba muy alterado por la existencia de un semisótano en el lugar.

SONDEO 8

Situado en la fachada de la plaza Teniente Linares. Mide 3,2 x 0,9 m (2,88 m²).

En la parte oeste y central del sondeo encontramos un canal de desagüe –UE 8012– que va en dirección norte-sur, con paredes laterales de cemento y una cubrición de ladrillos. Discurre hacia un poza que se ha localizado al norte

del sondeo. Como resulta evidente, esta estructura destruyó por completo la estratigrafía existente, alterando sin lugar a dudas los niveles de su entorno.

Sí pudo documentarse la existencia de un muro antiguo –UE 8009– que sirvió de cimentación (como hemos visto que también sucede en otros sondeos) para la construcción del muro actual de la fachada este. Este muro está realizado con mampostería irregular de piedra mediana y pequeña y se encuentra enlucido exteriormente con una capa de yeso.

SONDEO 9

Situado en la esquina entre la calle Doctor José M.^a Sarget y la plaza Teniente Linares. Mide 2,4 x 1,2 m (2,88 m²).

Se documenta un suelo de baldosas cerámicas que recibe la UE 9003. Este suelo se realiza con baldosas de 20 x 20 y se ha conservado en un estado bastante aceptable. Inmerso en este suelo se ubica una tinaja –UE 9004– de almacenamiento de grandes dimensiones, de unos 2 m de profundidad y unos 0,60 m de diámetro en la boca. En su interior aparecen abundantes restos de hierro y un dedal.

A medida que se efectúa la excavación aparecen dos muros que, como es común en el resto de sondeos realizados junto a las fachadas, sirven de cimentación a los muros del inmueble actual. Estos muros, de mampostería irregular trabada con cal con enfoscados de yeso, reciben la UE 9013 el ubicado al norte y UE 9014 el ubicado al este. Se ha encontrado un pavimento –UE 9012– realizado en yeso asociado a los referidos muros, si bien se halla roto por la zanja de construcción para introducir la tinaja UE 9004.

INTERPRETACIÓN

El hallazgo más importante que nos acerca al periodo islámico, y que además resulta ser uno de los más relevantes documentados en todo el proceso, es un muro con fábrica de encofrado documentado en el Sondeo 1, el 1011. Este muro, tanto por tipología constructiva como por los materiales que ha aportado el contexto estratigráfico, puede adscribirse a mediados del siglo XIII.

A este muro islámico se le adosa posteriormente, por su lado norte, un refuerzo de piedras trabadas con cal –UE 1017– con un pavimento de cal asociado –UE 1015–. Este muro puede relacionarse con otro aparecido en el Sondeo 2,

UE 2009, también construido mediante mampostería trabada con cal y con otro pavimento de cal asociado –UE 2010–. Por estratigrafía, y atendiendo al estudio de los materiales cerámicos documentados, ambas construcciones podrían adscribirse al siglo XVI, encontrando, de este modo, un vacío cronológico entre el mundo islámico y el mundo moderno.

Estas estructuras son reutilizadas posteriormente añadiéndole al muro 2009 un umbral –UE 2006– y una quicialera –UE 2013–, que irían en relación con el pavimento 1014 del Sondeo 1 que amortiza el refuerzo 1017 y reutiliza el muro 1011. La cronología de esta fase, por paralelismo con el resto de sondeos, y atendiendo al estudio previo realizado sobre los materiales cerámicos, puede corresponder con el siglo XIX.

De esta cronología se localizan otros restos en la intervención, como son el canal de desagüe y el pozo localizados en el Sondeo 4, así como el muro 5002 y el pavimento 5003 documentados en el Sondeo 5. Igualmente, todos los muros aprovechados como cimentación de las fachadas del inmueble actual que se han documentado en los sondeos 6, 7, 8 y 9 (a saber, los muros UU. EE. 6006, 6007, 7007, 7008, 8009, 9013 y 9014) con sus respectivos pavimentos de yeso (UU. EE. 6008, 7006 y 9012), poseen una adscripción cronológica que nos lleva al siglo XIX.

Al margen de los restos anteriormente mencionados, debemos destacar la documentación, en el Sondeo 9, de una tinaja de almacenamiento inserta en un pavimento de losas de cerámica, que si bien no posee una cronología muy antigua (principios del siglo XX), posee un estimable valor etnográfico incrementado por su buen estado de conservación. Con este momento de principios del siglo XX debe relacionarse además el pavimento de losas de piedra UE 1003 y el pavimento de guijarros UE 1004 localizados en el Sondeo 1.

Por último, hay que mencionar la existencia de dos semisótanos y un pozo de agua que, si bien no ha sido localizado en el proceso directo de excavación, ha sido importante para delimitar el espacio propio de intervención arqueológica, en el que podían aparecer estratigrafías inalteradas. El pozo se ubica entre los sondeos 8 y 9, y responde a una construcción destinada a la recogida de agua que posee en torno a 5 m de profundidad.

Los dos semisótanos se sitúan, uno de ellos en el lado oeste de la zona central y el otro, en la zona noroeste. Son de grandes dimensiones (unos 4 x 2 m) y no poseen estratigrafías fiables en su interior.

CONCLUSIONES

Los restos documentados se adscriben al entramado urbano histórico de la ciudad de Orihuela, habiendo encontrado vestigios de estructuras desde la época islámica hasta el mundo contemporáneo. Su situación geográfica dentro de la ciudad, justo detrás de la Catedral del Salvador (construida sobre una antigua mezquita islámica), muestra su ubicación privilegiada en la red urbana.

Las fases documentadas muestran un primer poblamiento de época islámica en la zona, poco definido ya que viene determinado por un único muro encofrado, si bien muestra la antigüedad del urbanismo del lugar.

También se ha documentado, asimismo, una fase constructiva del siglo XVI, definida por un muro de construcción *ex novo* y un refuerzo del muro islámico anterior, destacando en este momento la ausencia de restos inmuebles pertenecientes al periodo bajomedieval, o adscritos a los siglos XIV y XV.

Al margen de las estructuras pertenecientes al siglo XVI, mencionadas con anterioridad, no encontramos restos inmuebles de época moderna (siglos XVII y XVIII), documentando en siguiente lugar elementos adscritos al siglo XIX, en el que destacamos una vivienda de grandes dimensiones con muros que poseen enlucidos y pavimentos de yeso.

A principios del siglo XX la vivienda vuelve a ser reestructurada, construyendo un espacio de almacenaje delimitado por una tinaja inmersa en el pavimento de la nueva fase.

El vacío temporal documentado en el proceso de intervención puede ser explicado por las condiciones del solar, el cual ha sufrido numerosas reformas y reestructuraciones.

En definitiva, la intervención viene a aportar nuevos datos para el conocimiento del urbanismo antiguo de Orihuela, destacando el periodo islámico, bien conocido en todo el entorno de la ciudad. Además, queda reflejada la dinámica evolución del urbanismo de la ciudad delimitado por las diferentes edificaciones y remodelaciones de los inmuebles situados en la zona, con una mayor actividad en los siglos XIX y XX.



Vista del inmueble desde la plaza del Teniente Linares



Interior del inmueble y proceso de excavación



Sondeo 1 con muro encofrado de mampostería y cal



Borde de la tinaja de almacenamiento en el Sondeo 9