




Calle Església, 28 (Callosa d'en Sarrià)

Fernando E. Tendero Fernández

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle Església, 28
Municipio:	Callosa d'en Sarrià
Comarca:	La Marina Baja / La Marina Baixa
Director:	Fernando E. Tendero Fernández (ARQUEALIA, S. L.)
Equipo técnico:	Jesús M. Flor Francés
Autor del artículo:	Fernando E. Tendero Fernández
Promotor:	Particular
Autorización:	2006/1222-A
Fecha de la actuación:	6/11/2006 – 7/11/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Bajomedieval y contemporáneo
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Seguimiento arqueológico

INTRODUCCIÓN

El inmueble sito en la calle Església, 28, de Callosa d'en Sarrià, se localiza en el noreste del casco urbano, dentro del centro histórico de la población, muy próximo tanto a la iglesia arciprestal de San Juan Bautista como al antiguo emplazamiento del castillo de Callosa, del cual quedan a la vista algunos lienzos de su muralla. Toda esta zona se encuentra incoada como bien de interés cultural (BIC) por la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano con fecha 21 de junio de 2005.

La calle Església es una vía que termina en un callejón sin salida. Además, por el desnivel que tiene no permite la circulación rodada. El inmueble número 28 se encuentra al final de la calle y tiene una superficie de 72,00 m². Tiene forma trapezoidal en la zona del patio, seguramente adaptado al urbanismo medieval.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El núcleo urbano tiene un origen que cabe remontarlo al periodo musulmán, bajo dominio político almohade (siglos XII-XIII). La primigenia alquería islámica se debió desarrollar a los pies de un castillo o pequeño recinto militar, sito en lo alto del montículo sobre el que se desarrolla la actual población. Conquistada

por las huestes aragonesas de Jaime I hacia mediados del siglo XIII, las referencias a la villa amurallada y al castillo son constantes en la documentación desde el siglo XIV.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una primera actuación de recogida de información, mediante la consulta del inventario de yacimientos arqueológicos de la Conselleria de Educación y Cultura, que ha permitido el conocimiento *a priori* de la realidad patrimonial de la zona. Una vez comprobado el inventario en el área directamente afectada no se tiene constancia de que existan yacimientos arqueológicos ni paleontológicos.

Esta consulta se complementó con la búsqueda en la bibliografía específica, tanto de posibles referencias a los yacimientos arqueológicos existentes como a otros bienes del patrimonio cultural valenciano que pudieran verse afectados por cualquier obra que conlleve remoción de tierras en la zona de estudio.

Posteriormente fue realizado el trabajo de campo. Dado los condicionantes de la intervención, en la que ya habían sido realizadas las zanjas para colocar la cimentación antes de comenzar los trabajos arqueológicos, la metodología de trabajo planteada ha consistido en la documentación de los restos localizados, efectuando un exhaustivo reportaje fotográfico y el levantamiento de un alzado planimétrico con las estructuras documentadas.

Al comienzo de la intervención ya habían sido realizadas las zanjas para las cimentaciones, las cuales se ubican en los lados sur y este del solar. Estas zanjas poseen una anchura de entre 0,75 y 1,00 m y una profundidad con respecto al suelo original de la vivienda de 2,80 m.

En la mitad occidental se localizaba el sótano de la vivienda, del que se ha conservado parte de la cubierta sustentada por pilares. Dos de estos pilares estaban realizados con ladrillos macizos de 0,28 x 0,12-0,14 x 0,08-0,06 m, con una anchura total de entre 0,28 y 0,43 m. También se han documentado, formando parte de este sótano, otros dos pilares los cuales poseen unas dimensiones de 0,50 m de lado y están realizados con ladrillos huecos que poseen unas dimensiones de 0,24 x 0,09 x 0,12 m. Las escaleras de acceso al sótano, que han sido destruidas durante el derribo del inmueble preexistente y la realización de las zanjas de cimentación, se hallaban localizadas en el

ángulo sureste del solar. En la parte noroeste del solar se ha conservado parte del suelo de la última vivienda existente en el lugar, el cual está realizado con losetas de 0,25 x 0,25 m con los colores verde y blanco veteados.

La lectura de los perfiles dejados tras el vaciado de las zanjas muestra una estratigrafía formada por un potente relleno de tierra revuelta con gran densidad de piedra. No se aprecia la existencia de material arqueológico ni cerámico ni de cualquier otro tipo en su composición. El perfil menos interesante de los tres documentados es el del paramento sur. En él se ha podido constatar, en su cota más baja, el muro de mampostería irregular perteneciente a la vivienda original ubicada en el lugar, muro medianero que separaba la vivienda del solar de la calle Església, 28 de la vivienda colindante por el sur. Este muro puede verse cómo fue en algún momento destruido, conservándose escasamente tres hiladas del mismo, las cuales sirvieron de cimentación para la construcción de un nuevo muro, este de ladrillo hueco. El alzado de este muro contemporáneo de ladrillo abarca todo el perfil. El perfil norte, que se encuentra situado bajo la calle Església, tampoco posee excesiva importancia arqueológica. Se trata de un relleno de escombros con abundante piedra y algún que otro resto de construcción. Se trata de una capa de gran potencia que ocupa todo el perfil, en el que no se ha documentado la existencia de ningún material arqueológico.

El perfil del lado este es el que ha aportado una lectura de mayor interés. En él localizamos el muro medianero que separaba la vivienda ubicada en el solar objeto de estudio de la casa contigua, pero puede realizarse un estudio murario en las diferentes fases que localizamos en su construcción. En la parte inferior del perfil se localiza un muro realizado con piedras de mediano y pequeño tamaño trabadas con arena de color anaranjado. Este muro recorre longitudinalmente todo el perfil, y posee una altura conservada de entre 0,80 y 1,00 m. Su anchura, al introducirse en el perfil, no puede ser determinada con absoluta exactitud, pero debido a un orificio en el ángulo suroriental se ha podido calcular de forma aproximada, poseyendo una anchura total de no menos de 0,60 m. Este muro sobresale unos centímetros con respecto al resto de muros localizados en el perfil este. Este hecho propició que estos centímetros que sobresalían de la cara exterior fueran picados para lograr la verticalidad de la pared. Se trata de la construcción más antigua localizada en el solar, y posiblemente, como se explica en el apartado de las conclusiones, de parte de la muralla. Sobre este muro se localiza otro muro más moderno, que posee una altura de unos 2,20 m, realizado con mampostería de piedra

pequeña. El enlucido, que está realizado con yeso, presenta diversos parches y reparaciones de este mismo material. Se trata del muro de la vivienda original, construida en el lugar a finales del siglo XIX o principios del XX, y posiblemente pertenecía, al menos en los últimos tiempos, a una estructura subterránea, bien sea un sótano o un semisótano. Este muro debe ser contemporáneo al localizado en la base del perfil sur. La corona del muro se encuentra destruida y nivelada a la misma cota que la calle. En la parte superior del perfil encontramos un muro realizado con ladrillo hueco y enlucido de cal, que se asienta directamente sobre el muro de mampostería recién descrito. La nivelación de la parte superior del muro de mampostería que acabamos de mencionar unas líneas más arriba forma parte de un proceso de reforma constructiva, el último acaecido en el solar, en el que se construyó este muro de ladrillo hueco, que sirve de medianera con la casa de al lado. Por último, hay que mencionar que en el ángulo sureste se ha documentado un agujero en la pared que rompe el muro inferior del perfil, es decir, la posible muralla. Este agujero, cuya finalidad original se nos escapa, fue posteriormente rellenado y arreglado con ladrillos huecos. Posee unas dimensiones aproximadas de 1,00 x 1,00 m, y se encuentra en la parte baja del lugar en el que se hallaba la escalera de bajada al sótano.

VALORACIÓN HISTÓRICA

De la intervención expuesta se desprende la inexistencia de una estratigrafía fiable con materiales antiguos, ya que la zanja perimetral de cimentación ha eliminado los rellenos arqueológicos. Por otro lado, la estratigrafía observada en el perfil opuesto a la muralla indica que el sótano existente previamente en este lugar ya rebajó los niveles arqueológicos, por lo que tampoco se hubiesen podido encontrar los estratos inalterados. Esto hace que no sea necesaria la realización de una intervención arqueológica en el presente inmueble. En cambio, atendiendo a la lectura estratigráfica de los alzados, sobre todo en la pared este, se ha documentado una superposición muraria que nos define tres fases consecutivas atendiendo a las técnicas constructivas y a la posición de los lienzos murarios.


Primero, la parte baja del muro este (a una cota de -3,30 m del nivel de calle) presenta una composición distinta al resto del alzado. Es un muro de mampostería que, probablemente, posea una cronología medieval, si bien su datación es muy difícil de precisar, pues la zanja se realizó previa a la intervención arqueológica y no se ha encontrado material cerámico ni de

ningún otro tipo que pueda proporcionarnos algún indicio cronológico. Sin embargo, su posición estratigráfica en la parte más baja del perfil, sobre el terreno natural, nos indica que se trata de una estructura que no se corresponde tipológicamente con el alzado murario. A ello hay que añadirle su ubicación dentro del núcleo urbano de Callosa en un lugar muy próximo al castillo de la población, los muros del cual son similares a los localizados en el solar de la calle Església. Además, en el BOE núm. 270 del viernes 11 de noviembre de 2005, por el que se acuerda incoar expediente para la delimitación del entorno de protección del castillo y murallas de Callosa d'en Sarrià, se localiza un plano en el que aparece indicado el trazado del castillo, el trazado existente de las murallas y el trazado supuesto de las mismas. Y el trazado supuesto reflejado en este plano coincide con el trazado del muro localizado en la parte baja del perfil este del solar objeto de estudio.


Por todo ello, planteamos la hipótesis de encontrarnos ante un tramo de la muralla de Callosa d'en Sarrià, si bien este planteamiento, que ha sido realizado con una información escasa y sesgada, pues no se ha documentado una estratigrafía fiable que aporte materiales con los que poder establecer una cronología fiable, debe ser contrastado con futuras intervenciones en los solares vecinos que corroboren o maten esta interpretación.

Por encima de esta posible muralla, en el perfil este se localiza otro muro de mampostería, de cronología bastante más moderna. Se observa que era parte del sótano que estaba relleno de escombros previamente a la demolición de la vivienda. Este muro debió de corresponder al inmueble original ubicado en el solar, vivienda realizada probablemente a finales del siglo XIX o principios del XX.

Finalmente, encontramos la última reforma constructiva en la vivienda, definida con los muros de ladrillo hueco que comprenden la mayor parte de la planta baja a la que se accede desde la calle.



Delimitación del BIC del castillo y muralla de Callosa d'en Sarrià



Alzado y sección de la muralla y muro del perfil E



Vista del ángulo noreste



Vista del perfil este, con la posible muralla y, sobre ella, el muro de mampostería