



Calle Ricardo León, 16 esquina calle Almazaras (Elda)
M.^a Dolores Soler García y Juan Carlos Márquez Villora

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2001

Editor

Fernando E. Tintero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2002

Depósito legal: A-787-2002

ISBN: 84-607-5525-8



MARQ
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE



| | |
|-----------------------------------|--|
| Nombre de la intervención: | Calle Ricardo León, 16 esquina calle Almazaras |
| Municipio: | Elda |
| Comarca: | El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà |
| Directores: | M. ^a Dolores Soler García y Juan Carlos Márquez Villora |
| Promotor: | — |
| Fecha de la actuación: | 5/2/2001 – 19/2/2001 |
| Coordenadas localización: | 30SXH923616 |
| Periodos culturales: | Islámico, bajomedieval y moderno |
| Material depositado: | Museo Arqueológico Municipal |
| Tipo de intervención: | Excavación de salvamento |

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica estuvo motivada por la necesidad de realizar la cimentación para la construcción de un edificio de 2 plantas, con garaje en la planta baja y vivienda unifamiliar en la primera. Así, el proceso de excavación se adaptó a tal circunstancia. Por tanto, siguiendo el plano de cimentación se abrieron las catas, un total de 14. Aunque las dimensiones y profundidad alcanzadas fueron superiores a las marcadas por el plano del arquitecto para asegurarnos el mejor desarrollo y resultado del trabajo.

Comenzamos abriendo los cortes del lado norte del solar, donde se adaptaron totalmente a la cimentación proyectada, al igual que en el lado oeste; sin embargo, en el lado sur no se abrieron por cuestión de seguridad, ya que la vivienda anexa corría el peligro de caerse. En su lugar, realizamos 4 catas en la zona media del solar, con las que pudimos comprobar que no existían restos arqueológicos por lo que no hubo necesidad de acercarnos más al lado sur.

En cuanto a la profundidad alcanzada en los cortes se determinó también en función de la cimentación. La rasante a partir de la cual se establece la profundidad coincide con el punto 0 (P. 0) utilizado por nosotros. Para las zapatas la profundidad es de 90 cm y para las correas de 50 cm.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

UE 1: Estrato superficial del terreno que aparece por todo el solar; contiene numerosos escombros de obra, así como los materiales con los que estaba realizado el suelo (losetas, yeso, cal, ladrillo, etc.) de las dos viviendas ubicadas en el lugar, que en algunas zonas se conservaba intacto. Se trata, por tanto, de un estrato totalmente contemporáneo.

UE 2: Estrato de tierra marrón oscura, suelta, que aparece directamente por debajo de la unidad 1.

Tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 recogimos restos cerámicos y edificios pertenecientes a la fase de ocupación de las viviendas derruidas (siglo XX principalmente).

UE 3: Muro de piedra y yeso con dirección este-oeste, con una anchura de 55-60 cm. Se trata del muro norte exterior de las casas. Apareció apenas extraídos unos 5 cm de la UE 1.

UE 5: Muro de piedra y yeso con dirección norte-sur, anchura 35-40 cm. Se apoya en el muro norte (UE 3). Se conservan solamente dos hiladas de la cimentación. Se trata del muro divisorio de las dos viviendas.

UE 6: Estrato de tierra marrón clara poco compactada y sin apenas piedras. Aparece por debajo de la unidad 2. Contiene algunos restos cerámicos.

UE 7: Estrato de gravillas muy delgado que se detectó solamente en el lado este del corte. Sin restos cerámicos.

En el lado oeste del muro 5 decidimos profundizar más para comprobar si continuaba el estrato número 6; bajamos 50 cm más y continuaba el mismo nivel, por lo que hasta una profundidad de 1,60 m no existen restos arqueológicos. Al descender en esta zona comprobamos la profundidad del muro norte, 90 cm.

UE 8: Muro de piedra y yeso con enlucido de cal, con dirección norte-sur, anchura 50 cm. Se conservan dos hiladas de la cimentación. Se trata de un muro de distribución interna de la vivienda.

UE 9: Muro de piedra y yeso con enlucido de cal, dirección norte-sur, anchura 55-60 cm. Liga con el muro norte (UE 3). Se trata del muro oeste de las viviendas. En la zona más próxima al lado sur se veía el umbral de entrada a la vivienda.

UE 10: Estrato de piedras y fragmentos de teja. Aparece por debajo de la unidad 6. No contiene restos cerámicos.

UE 13: Plancha de cemento y piedra con orificio para la evacuación de las aguas.

UE 14: Muro de piedra en el que apoyaba lateralmente la unidad 13. Este muro delimita las viviendas y el solar por el lado este.

UE 16: Mismas características que la unidad 17 (Cata 5).

UE 17: Estrato muy compacto de cal y tierra, dispuesto horizontalmente. No contiene restos cerámicos. Este nivel se detectó solamente en este corte y en la cata 9 (UE 16), a la misma profundidad. Podría tratarse de un nivel de suelo. No contiene restos cerámicos.

UE 18: Estrato de basuras y desperdicios provenientes de los desagües de la casa.

UE 19: Nivel de piedras que delimitan un pozo para evacuación de las aguas y residuos.

UE 20: Estrato de relleno del pozo, procedente de la colmatación del mismo.

CONCLUSIONES

No se produjeron hallazgos arqueológicos. Las estructuras exhumadas, así como la estratigrafía, corresponden a la antigua edificación del lugar, es decir, dos viviendas realizadas a finales del siglo XIX o principios del XX que estuvieron habitadas hasta hace unos pocos años. En cuanto a los restos cerámicos, recogimos alrededor de un centenar de fragmentos correspondientes al mismo período que las viviendas (cerámica común de cocina y vajilla de mesa), que han aparecido esencialmente en las unidades 1

y 2, junto con escombros, plásticos, etc. Tan solo hallamos dos fragmentos, muy pequeños, de paredes que pertenecerían a cerámica islámica decorada con óxido de manganeso. Estos fragmentos aparecieron en la cata 3, en la unidad 6, pero no están asociados a ninguna evidencia estructural.



Vista general del solar