




Calle Ramón y Cajal, 1 (Villena)

Ana Alegre López

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle Ramón y Cajal, 1
Municipio:	Villena
Comarca:	El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó
Director:	Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Ana Alegre López
Autora del artículo:	Ana Alegre López
Promotor:	R. Balaguer Ibáñez
Autorización:	2006/0684-A
Fecha de la actuación:	7/7/2006 – 27/10/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal José María Soler
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La primera actuación ha consistido en un seguimiento visual del derribo de las estructuras del colegio de las Carmelitas. La finalidad de este seguimiento ha sido la de definir la existencia o no de estructuras murarias anteriores a la construcción del colegio, a la vez que delimitar y valorar su importancia si la hubiere.

La actuación manual consistió en la excavación metódica de un total de 9 sondeos de diversas medidas, aplicando el sistema Harris para la documentación de los diversos estratos y estructuras identificadas.

En general, las estructuras y estratos documentados se relacionan directamente con las del colegio y su derribo. Pero destaca la presencia del estrato de derribo anterior, que evidencia la destrucción consciente de estructuras anteriores a las que se han derribado en este momento. En este estrato de derribo predominan los materiales de construcción, como tejas curvas y ladrillos macizos y huecos. En el sondeo 4 dicho estrato también proporcionó plásticos en su relleno.

En los sondeos 7 y 8 han aparecido muros y pavimentos de una construcción anterior al colegio. Parece que se trata de una vivienda que data de mediados

del siglo XIX, que contaba con bodega o semisótano, que es lo que se ha localizado, además de un estrato de derribo bastante considerable.

En el sondeo 5 hallamos un fragmento de muro trabado con tierra y utilizado como basamento del muro de carga moderno, que lo secciona en su extremo este. La construcción de las estructuras modernas destruyó los niveles asociados al muro mencionado, por lo que no podemos adscribirlo cronológicamente.

Es en el sondeo 6 donde hallamos estructuras colmatadas por un estrato de derribo y selladas por la colocación de un pavimento de losas de piedra, posiblemente utilizado por el colegio de las Carmelitas.

La actuación arqueológica en el solar se desarrolló tras la demolición del inmueble que allí se hallaba, se trataba del antiguo colegio de las Carmelitas que contaba con casi 125 años de existencia, el cual se encontraba ya bastante deteriorado en los últimos tiempos, con riesgo en algunas de sus partes de posible derrumbe. Esta actuación arqueológica era necesaria debido a la ubicación de dicho solar en pleno centro histórico de Villena.

Lo primero que encontramos en 7 de los 9 sondeos es un estrato superficial muy heterogéneo perteneciente al derrumbe del inmueble del colegio de las Carmelitas, compuesto de una gran cantidad de material de construcción (tejas, mortero, ladrillos, restos de enlucidos...) mezclados con cerámicas de distintas cronologías (desde el siglo XIV hasta época contemporánea), plásticos, metales y maderas (UU. EE. 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 9000).

Se han documentado una serie de estructuras asociadas al antiguo colegio de las Carmelitas. En los sondeos 1, 2 y 3 se ha localizado la cimentación de muros de carga y de fachada del centro educativo. Dichos muros se construyeron sobre el estrato geológico del área, realizando una pequeña zanja en la esquina SE del sondeo 2, mientras que en el sondeo 3 dicha zanja se amplió hasta los 0,7 m. Seguramente, el muro 8301 del sondeo 8 (que correspondería a una construcción anterior al colegio) lo reaprovecharían para apoyar el muro de fachada del centro educativo que existía en esta zona.

Relacionado también con el colegio se ha localizado un pavimento de losas de Simón en el sondeo 6; bajo este encontramos un nivel de derribo anterior al actual y que colmata los restos de un pozo, utilizado a su vez como base para la construcción de los muros derribados actualmente.

Por otro lado, en los sondeos 4 y 5 se localizaron igualmente muros de carga, aunque en este caso, con una profundización mayor en el terreno y asociados a un estrato de derribo anterior al de las actuales estructuras colegiales.

En los sondeos 7 y 8 aparecieron estructuras que pertenecen a un inmueble ubicado en el solar objeto de estudio, anterior al colegio. En el sondeo 8 han aparecido tres muros de las mismas características, realizados con mampostería irregular trabada con mortero de color blanco de alta consistencia, con la mitad inferior del muro revestido con una hilera de ladrillos que podrían servir para impermeabilizar los muros. Apoyado en estos muros ha aparecido un pavimento de ladrillo que cuenta con un preparado muy consistente de un grosor considerable, que le permitiría soportar grandes pesos sin hundirse o romperse. Asociado a estas estructuras hay un estrato bastante potente (UE 8000) de derribo con material de construcción como ladrillos, restos de mortero y enlucidos, tejas, materiales cerámicos revueltos, etc.

En el sondeo 7 no hay un nivel de derribo como en el sondeo 8, pero todas las estructuras aparecieron tras levantar un pavimento de hormigón que pertenecía a un patio del colegio de las Carmelitas. Todas ellas estaban cubiertas por un estrato naranja arenoso. Se trata de un pozo circular (UE 7100), que ha proporcionado material cerámico diverso; estaría situado en un patio.

Estas estructuras y las aparecidas en el sondeo 7 pertenecen a un momento de ocupación anterior al colegio, parece que son de un inmueble de principios-mediados del siglo XIX, que contaba con bodegas o semisótano (que es lo que se ha localizado).

En el sondeo 2 han aparecido tres estructuras circulares que podemos adscribir a época moderna (siglos XVI-XVII), aunque una no dio restos materiales y los aportados por otra no son definitorios, por lo que se adscriben todas en relación con la información aportada por el estrato 201 que rellena la estructura 2003. Todas ellas son fosas de tendencia circular cuya funcionalidad se desconoce, aunque todas fueron selladas con cenizas mezcladas con tierra y escasos restos materiales. La fosa 2004 fue sellada por un basurero de época moderna (siglo XVIII) del que se ha recuperado una gran cantidad de restos materiales de distintas cronologías.

En cuanto a los materiales arqueológicos, ha aparecido cerámica de distintos tipos y cronologías (desde el siglo XIV hasta época contemporánea). El

material más antiguo documentado se basa en un fragmento informe de cerámica ibérica pintada a bandas en castaño en ambas superficies. La vajilla de mesa es, en general, la que nos da una mayor aproximación cronológica, permitiéndonos fechar en el siglo XIV un fragmento de base de escudilla del tipo de Paterna decorada con un escudo en verde y manganeso. Igualmente, se han identificado fragmentos de escudilla de loza dorada de los siglos XIV-XV. También se han hallado restos de escudillas de loza azul y reflejo metálico de los siglos XV-XVI, o fragmentos de plato de loza azul del siglo XVIII junto a restos de lebrillo de producción murciana del mismo siglo.

En la mayoría de los estratos la cerámica ha aparecido mezclada (fragmentos con distintas cronologías), excepto en algunos estratos como es el caso de la UE 201, en la que hallamos la misma variedad tipológica pero adscrita tan solo a época moderna, pudiendo centrar su cronología en los siglos XVI-XVII gracias a una escudilla de este momento.

En resumen, se han documentado dos niveles distintos en el solar, el más moderno corresponde al centro educativo de las carmelitas, del cual han aparecido los restos de escombros de su derribo (UU. EE. 100, 200, 300, 400, 500, 600), y la cimentación de muros de carga y fachada de dicho colegio. Un segundo nivel correspondería a parte de un inmueble de mediados del siglo XIX (sondeos 7 y 8). En el sondeo 7 ha aparecido un tabique que separa una estancia, con un pavimento de ladrillos de un patio donde ha aparecido un pozo, mientras que en el sondeo 8 han aparecido tres muros que delimitan una estancia con un pavimento de ladrillo (muy similar al del sondeo 7), con un preparado muy consistente que le da al pavimento mucha solidez. Además, han aparecido una serie de estructuras circulares no muy grandes que se adscriben a época moderna (siglos XVI-XVII), pero no tienen más estructuras asociadas del mismo momento ni ningún estrato claro.



Vista parcial del solar antes de iniciar la excavación



Final de la excavación del sondeo 2



Final de la excavación del sondeo 4



Final de la excavación del sondeo 7