




Rambla Méndez Núñez (Alicante)

Tomás Pedraz Penalva y José Ramón Ortega Pérez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2004

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-980-2006



Nombre de la intervención:	Rambla Méndez Núñez
Municipio:	Alicante / Alacant
Comarca:	L'Alacantí
Directores:	Tomás Pedraz Penalva y Guillermo Molina Burguera
Equipo técnico:	—
Autores del artículo:	Tomás Pedraz Penalva y José Ramón Ortega Pérez
Promotor:	ECOCASMAR
Autorización:	2004/0356-A
Fecha de la actuación:	11/5/2004 – 11/6/2004
Coordenadas localización:	30SYH201474
Periodos culturales:	Bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	MARQ. Museo Arqueológico
Tipo de intervención:	Seguimiento arqueológico

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

ECOCASMAR ha acometido la instalación de contenedores subterráneos de residuos en la Rambla de Méndez Núñez de Alicante. Atendiendo a la normativa municipal de realización de prospecciones arqueológicas en la zona y a la de la Comunidad Valenciana se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico de la obra, con el fin de conocer las características arqueológicas de las zonas afectadas por dicha instalación. Esta actuación se ha realizado por la empresa ARPA Patrimonio, S. L. bajo la coordinación del COPHIAM.

Se ha realizado la observación directa del trabajo de apertura de las zonas en las que se han localizado los contenedores, espacios de 3,2 x 2,58 x 2,25 m generalmente. Estos sondeos han sido convenientemente observados para detectar posibles niveles o estructuras arqueológicas, que han sido estudiadas con metodología arqueológica Harris.

La actuación ha constado del seguimiento de la apertura de 18 sondeos en los que se han enclavado los contenedores. Se ha profundizado 2,25 m de media, no considerando necesario bajar más debido al conocimiento que de la

estratigrafía de la zona se conoce por las anteriores actuaciones, y a que la obra no ha afectado por debajo de dicha cota.

Tan solo se detectaron problemas para la inserción de un contenedor ante la oficina del BBVA, ya que la empresa constructora requiere unas dimensiones para su obra de un rectángulo con orientación N-S, de 3,2 x 2,58 m, en el que se inscribe un forrado de hormigón de 0,2 m. Sin embargo, las estructuras citadas que aparecieron en dicho sondeo dejaban un espacio trapezoidal con orientación N-S de 2,3 x 3,4 x 2,2 x 3,4 m, por lo que la inserción del contenedor no afectaba directamente a las estructuras, pero sí el forrado de hormigón previo. El desplazamiento del contenedor hacia el oeste para evitar una mayor afección sobre el sistema defensivo moderno permitía un máximo de entre 0,2 y 0,15 m, debido a la localización de cableado eléctrico en ese entorno de dimensiones. Se procedió a disminuir las dimensiones del forrado de hormigón, para poder encajar el contenedor en el escaso hueco restante. Dicho forjado se acercaba mucho a la muralla, por lo que hubo de ser protegida con una malla geotextil para evitar el contacto directo con el hormigón.

En dicho sondeo se ha podido observar la aparición de las siguientes estructuras que quedan inscritas, prácticamente de forma completa, en los perfiles del sondeo:

UM 1000: Un pequeño muro asociado a un pavimento de tierra apisonada del siglo XIX. Estructura muy endeble de mampostería irregular, con menos de 0,4 m de altura y 0,7 m de longitud, a la que se adosa el pavimento 1003.

UM 1001: Muro de fachada de un edificio del siglo XVIII, con un alzado medio de 0,7 m y 3,3 m de longitud. Este muro de mampostería irregular, con piedras de mediano y gran tamaño, se encuentra asentado sobre tierra con restos cerámicos de época moderna que rellena, posiblemente, el foso desamortizado.

UM 1002: La cara exterior de la muralla de Alicante del siglo XVI en su basamento, con más de 1 m de alzado de media y 3,3 m de longitud. Dicha estructura ha sido parcialmente afectada por la excavación del sondeo para la instalación del contenedor, perdiendo parte de la cara externa, con su correspondiente enlucido, conservado en la esquina NE de este sondeo. No se ha llegado a ver el final de la muralla, debido a que el sondeo no necesita llegar hasta el nivel de aparición de la roca para los trabajos de ECOCASMAR.

UM 1003: Pavimento de arcilla roja apisonada, con un espesor medio de 0,02 m y 1 m de longitud, adosado al muro 1000 y apoyado sobre la muralla 1002.

De los estratos aparecidos tan solo han podido ser identificados los siguientes a través de la estratigrafía observada en los perfiles:

UE 1: Estrato de escombros y relleno contemporáneo de las diversas obras realizadas en esta vía pública, con placa de hormigón sobre gravas. La profundidad de esta unidad estratigráfica varía a lo largo del sondeo.

UE 2: Estrato de abandono de las estructuras del siglo XIX. Localizado tan solo sobre el pavimento 1003 y con escasos materiales cerámicos.

UE 3: Estrato de relleno moderno sobre el posible foso desamortizado, con gran cantidad de materiales cerámicos de los siglos XVII y XVIII.

En el resto de los sondeos llevados a cabo en el lado este de la Rambla Méndez Núñez no se han localizado estructuras históricas, lo que ha permitido la inserción de los contenedores sin problemas. Por otro lado, en los contenedores localizados en el lado oeste de la vía mencionada se ha hallado en todos ellos el colector general del siglo XIX, que ha sido documentado previamente a su destrucción para la ubicación de los contenedores de residuos.



Ubicación contenedores Rambla



Contenedores Rambla con restos



Cata junto BBVA



Detalle de la cara exterior de la muralla del XVI afectada