



DIC. Alojamiento rural. Polígono 5, parcela 30 de la Ermita Carretero (Xixona)
Ruth Falcó Martí y Miguel Fernando Pérez Blasco

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2009

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tintero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-979-2010

ISBN: 978-84-693-7154-1



Nombre de la intervención:	DIC. Alojamiento rural. Polígono 5, parcela 30 de la Ermita Carretero
Municipio:	Xixona
Comarca:	L'Alacantí
Directores:	Ruth Falcó Martí y Miguel F. Pérez Blasco
Equipo técnico:	—
Autores del artículo:	Ruth Falcó Martí y Miguel F. Pérez Blasco
Promotora:	Ingrid Anderssen Moe
Autorización:	2009/0760-A
Fecha de la actuación:	6/10/2009 – 23/10/2009
Coordenadas localización:	X 722034 – Y 4271348
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	MARQ. Museo Arqueológico de Alicante
Tipo de intervención:	Prospección arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Con motivo de la creación de un alojamiento rural en la parcela 30 del polígono 5 de la partida La Ermita de Abió, también conocida como la Ermita Carretero, la propietaria de la parcela encargó a la empresa de arqueología ADUNA PROEXA, S. L. la realización de una prospección arqueológica en la zona.

El área de actuación, con el fin de facilitar la ejecución de los trabajos, fue dividida en dos sectores: el Sector I (18.000 m²) y el Sector II (17.000 m²).

El Sector I es el que quedaba más al oeste del área de prospección. Se encontraba delimitado en su parte occidental por la puerta de ingreso a la finca, y al norte y al sur por sendas vallas. Este sector albergaba una zona abancalada destinada al esparcimiento. Su superficie se encontraba cubierta por grava de color rojo, diferentes especies arbóreas y pequeños arbustos, con algunos estanques y reproducciones cerámicas decorativas. En el lado oriental de este sector es donde encontramos las construcciones. Alrededor de una edificación central se distribuían distintas construcciones auxiliares.

El edificio principal constaba de tres cuerpos adosados. El cuerpo central tenía tres plantas; a su derecha, otro cuerpo de dos plantas, y en su lado más

meridional una pequeña ermita. La casa tenía una antigüedad aproximada de cien años, aunque ha sufrido distintas reformas para su modernización y habitabilidad. Fue construida con muros de carga de mampostería y con bloques de hormigón en las zonas reformadas y de edificación más reciente. Constaba de un forjado unidireccional mediante rollizos de madera o viguetas. Los tabiques interiores eran de ladrillo hueco doble revestidos mediante enlucido de yeso, tanto paredes como techo. Las cocinas y baños presentaban un alicatado hasta el techo. La cubierta era a dos aguas con acabado de teja de cerámica curva. Las fachadas fueron revestidas con un mortero de cemento blanco y arena en algunos casos, y en otros, se han rellenado las juntas de las piedras dejando a estas vistas.

Entre las construcciones auxiliares encontramos una piscina con su caseta de vestuarios, un chiringuito, un gran porche, una cuadra, pista polideportiva, pista de vóley-playa y dos casetas para el uso del guarda del alojamiento. Toda la superficie de este terreno se encontraba cubierta de grava blanca apisonada y de pinos, olivos y cipreses.

Respecto a la ermita adosada al cuerpo principal, se la conoce como ermita del Metge Carretero o ermita de Abió. Exteriormente, la portada se encontraba orientada al oeste y rematada por un frontón de perfil mixtilíneo, con hueco para la campana incluido en su parte superior. En la esquina meridional eran visibles sillares blancos. El resto de la fachada estaba revestida con un mortero de cemento blanco y arena. Presentaba una puerta adintelada sobre la que se situaba un óculo que daría luz al coro. La ermita presentaba una sola nave de bóveda de cañón que se apoyaba en los contrafuertes de mampostería, visibles en el exterior meridional, donde las juntas estaban rellanadas con cemento blanco y arena. Exteriormente, la cubierta era a un agua y rematada con teja curva. El presbiterio estaba elevado un escalón, con un antiguo altar de obra adosado. El suelo era de baldosa hidráulica y las paredes y techos se hallaban revestidos de enlucido de yeso pintado de amarillo. La hornacina que presidía la ermita era de aire clásico y realizada en yeso pintado en diferentes colores. Se encontraba coronada por un tímpano triangular y, a ambos lados de la imagen de la Virgen con el niño, se situaban un par de columnas de capitel corintio. También carente de función constructiva, decoraba el interior una cornisa de aire clásico en blanco.

El Sector II se correspondía básicamente con la parte más rústica de la finca. Esta estaba formada principalmente por bancales de almendros, en cuyos

alrededores crecía matorral bajo como romero macho, sabina rastrera, coscoja, aliagas, tomillo, etc.

Las calles y transectos que seguimos durante la prospección debieron amoldarse al relieve del terreno y a los bancales. Esto nos llevó a acometer el recorrido de la zona en calles en sentido sur-norte. Durante la prospección de este sector, el WP 0 (UTM7 21901/4271406) reflejaba el límite norte de la finca, marcado por una valla. Cercano a este punto detectamos, en una zona no muy alejada de las edificaciones, un depósito de agua, WP 1 (UTM 721924/4271411), en cuyos alrededores había restos de material de construcción que fueron recogidos e inventariados. Pero no se evidenció material alguno en los bancales, ni siquiera de época contemporánea.

Una vez prospectado este sector, finalizamos el track en la UTM 721988/4271449, que constituía nuestro WP 2. Finalmente, con el fin de delimitar el vallado real de la parcela se realizó un nuevo track bordeando todo el perímetro de valla de la finca, y cuyo inicio lo marcaba el WP 3 (UTM 721935/4271423).

Partiendo de los materiales hallados en superficie, de los cuales se recogieron algunos de los fragmentos más significativos, podemos interpretar que la totalidad de los mismos pertenecía a época contemporánea. La parcela estaba fuertemente antropizada debido a las obras llevadas a cabo para destinar la zona a turismo rural. Por otra parte, tampoco en el Sector II, donde se ubicaba la parte rústica compuesta por bancales de almendros, hemos podido detectar ningún vestigio cerámico ni tan siquiera contemporáneo, con la salvedad de los restos de materiales de construcción empleados para la adecuación de la finca, y cercanos a las estructuras vinculadas al suministro y distribución de agua.



Vista de la casa (edificio principal)



Exterior de la ermita Carretero



Interior de la ermita Carretero



Materiales de construcción hallados en superficie